关于110千伏福飞变10千伏金城线等54条电力线路保护区依法划定的公告

根据《福州市工业和信息化局关于110千伏福飞变10千伏金城线等54条电力线路保护区依法划定的批复》（榕工信能源[2021]112号）。现将我司所辖110千伏福飞变10千伏金城线等54条电力线路保护区依法划定内容予以公告。

电力设施基本情况：

一、110千伏福飞变10千伏金城线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为晋安区南平支路，终点位置为晋安区南平西路，总长为1.6272千米。

二、110千伏福飞变10千伏森林公园架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为晋安区福飞北路，终点位置为晋安区福飞北路，总长为0.3327千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为晋安区南平支路，终点位置为晋安区蓝盾路，总长为2.6272千米。共有1条分支线，支1电缆线路，起点位置为晋安区蓝盾路，终点位置为晋安区赤桥路，总长为0.8976千米；支2架空线路起点位置为赤桥村22.93.5，终点位置为赤桥村22.93.11，总长为0.4442千米。

三、110千伏福飞变10千伏投资区地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为晋安区南平支路，终点位置为晋安区西庄路，总长为2.4472千米。

四、110千伏福飞变10千伏厦坊线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为晋安区新厦路，终点位置为晋安区坂中路，总长为1.4271千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为晋安区南平支路，终点位置为晋安区新厦路，总长为0.6658千米。

五、110千伏福飞变10千伏鲁能线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为晋安区南平支路，终点位置为晋安区南平东路，总长为1.5434千米。

六、110千伏福飞变10千伏电一建地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为晋安区南平支路，终点位置为晋安区华林路，总长为4.5324千米。

七、110千伏福飞变10千伏南平东地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为晋安区南平支路，终点位置为晋安区新店互通，总长为2.3146千米。共有1条电缆线路分支线，起点位置为晋安区南平东路，终点位置为晋安区新店互通，总长为0.7398千米。

八、110千伏福飞变10千伏南平路地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为晋安区南平支路，终点位置为晋安区秀峰路，总长为3.6808千米。共有1条电缆线路分支线，起点位置为晋安区秀峰路，终点位置为晋安区秀峰路，总长为0.8888千米。

九、110千伏福飞变10千伏福飞北地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为晋安区南平支路，终点位置为晋安区福飞北路，总长为2.662千米。共有2条分支线，支1架空线路，起点位置为晋安区福飞北路，终点位置为晋安区龙头佳园，总长为0.9576千米；支2架空线路，起点位置为晋安区福飞北路，终点位置为晋安区龙头路，总长为1.1061千米。

十一、110千伏福飞变10千伏琴亭路地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为晋安区南平支路，终点位置为鼓楼区五四路，总长为2.456千米。

十二、110千伏福飞变10千伏古城线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为晋安区南平支路，终点位置为晋安区新园路，总长为2.250千米。共有2条分支线，支1架空线路，起点位置为晋安区福飞北路，终点位置为晋安区赤桥，总长为1.022千米；支2架空线路，起点位置为晋安区福飞北路，终点位置为晋安区革新路，总长为1.053千米。

十三、110千伏福飞变10千伏五四北地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为晋安区南平支路，终点位置为鼓楼区五四路，总长为2.680千米。

十四、110千伏福飞变10千伏芳庭线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为晋安区南平支路，终点位置为鼓楼区江厝路，总长为2.777千米。

十五、110千伏福飞变10千伏绕城线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为晋安区南平支路，终点位置为晋安区绕城高速，总长为2.109千米。

十六、110千伏福飞变10千伏秀山路地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为晋安区南平支路，终点位置为晋安区秀山路，总长为1.797千米。

十七、110千伏福飞变10千伏西园线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为晋安区南平支路，终点位置为晋安区西井支路，总长为2.592千米。

十八、110千伏福飞变10千伏水榭线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为晋安区南平支路，终点位置为鼓楼区湖景路，总长为2.489千米。

十九、110千伏福飞变10千伏湖前路地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为晋安区南平支路，终点位置为鼓楼区东浦路，总长为2.824千米。

二十、110千伏华屏变10千伏天泉线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为鼓楼区江厝路，终点位置为鼓楼区江厝路，总长为0.529千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为110千伏华屏变，终点位置为鼓楼区福飞南路，总长为2.710千米。共有1条架空线路分支线，起点位置为江厝路，终点位置为73121部队，总长为0.103千米。

二十一、110千伏华屏变10千伏屏东I地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为110千伏华屏变，终点位置为鼓楼区观凤亭路，总长为4.370千米。

二十二、110千伏华屏变10千伏华屏南地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为110千伏华屏变，终点位置为鼓楼区丞相路，总长为6.217千米。共有2条分支线，支1电缆线路，起点位置为华屏路，终点位置为龙峰新村，总长为0.465千米；支2电缆线路起点位置为华屏路，终点位置为环保路，总长为0.704千米。

二十三、110千伏华屏变10千伏北浪线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为110千伏华屏变，终点位置为鼓楼区北二环中路，总长为1.83千米。共有1条电缆线路分支线，起点位置为北环中路，终点位置为北环中路，总长为0.627千米。

二十四、110千伏华屏变10千伏福飞II线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为鼓楼区梅柳路，终点位置为鼓楼区梅柳路，总长为0.258千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为110千伏华屏变，终点位置为鼓楼区鼓西路，总长为2.955千米。共有1条分支线，支1电缆线路，起点位置为福飞南路，终点位置为梅柳路，总长为0.785千米。

二十五、110千伏华屏变10千伏七海线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为110千伏华屏变，终点位置为鼓楼区冶山路，总长为6.225千米。

二十六、110千伏华屏变10千伏省府II路地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为110千伏华屏变，终点位置为鼓楼区华林路，总长为2.729千米。

二十七、110千伏华屏变10千伏江厝路线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为鼓楼区义北路，终点位置为鼓楼区义北路，总长为0.723千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为110千伏华屏变，终点位置为鼓楼区江厝路，总长为3.952千米。共有2条分支线，支1架空线路，起点位置为湖景路，终点位置为北三环路，总长为1.833千米；支2架空线路起点位置为义北路，终点位置为湖景路，总长为0.385千米。

二十八、110千伏华屏变10千伏省府站线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为110千伏华屏变，终点位置为鼓楼区华林路，总长为4.433千米。

二十九、110千伏华屏变10千伏国际线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为110千伏华屏变，终点位置为鼓楼区五四路，总长为4.061千米。

三十、110千伏华屏变10千伏北二环地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为110千伏华屏变，终点位置为鼓楼区福飞南路，总长为3.525千米。

三十一、110千伏华屏变10千伏井关外路线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为110千伏华屏变，终点位置为鼓楼区井关外路，总长为2.728千米。

三十二、110千伏华屏变10千伏华铁线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为110千伏华屏变，终点位置为鼓楼区东浦路，总长为5.866千米。

三十三、110千伏华屏变10千伏湖前线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为110千伏华屏变，终点位置为鼓楼区湖景路，总长为2.007千米。

三十四、110千伏华屏变10千伏省体线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为鼓楼区五四路，终点位置为鼓楼区五四路，总长为0.012千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为110千伏华屏变，终点位置为鼓楼区五四路，总长为5.823千米。

三十五、110千伏华屏变10千伏天悦II线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为110千伏华屏变，终点位置为鼓楼区福飞北路，总长为7.734千米。

三十六、110千伏华屏变10千伏解困线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为110千伏华屏变，终点位置为鼓楼区江厝路，总长为3.326千米。

三十七、110千伏华屏变10千伏华烟线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为110千伏华屏变，终点位置为鼓楼区井关外路，总长为4.618千米。

三十八、110千伏华屏变10千伏三泽线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，I段起点位置为鼓楼区北环中路，终点位置为鼓楼区北江新村，总长为0.756千米。II段起点位置为鼓楼区华屏路，终点位置为鼓楼区华屏路，总长为0.025千米。III段起点位置为鼓楼区北江里，终点位置为鼓楼区北江里，总长为0.065千米。IV段起点位置为鼓楼区华屏路，终点位置为鼓楼区北江新村，总长为0.335千米。V段起点位置为鼓楼区鼓楼区华屏路，终点位置为鼓楼区河边路，总长为0.450千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为110千伏华屏变，终点位置为鼓楼区华屏路，总长为3.977千米。

三十九、110千伏金山变10千伏淮安线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为仓山区金山变，终点位置为仓山区西三环路，总长为3.850千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，起点位置为仓山区金山变，终点位置为仓山区金塘路，总长为7.213千米。共有2条分支线，支1电缆线路，起点位置为聚龙路，终点位置为闽江大道，总长为1.260千米；支2架空线路起点位置为金山变，终点位置为西三环路，总长为3.733千米。

四十、110千伏金山变10千伏洪湾线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，起点位置为仓山区金山变，终点位置为仓山区金塘路，总长为2.748千米。

四十一、110千伏金山变10千伏金林线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为仓山区闽江大道，终点位置为仓山区金洲北路，总长为1.529千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为仓山区金山变，终点位置为仓山区金洲中路，总长为8.107千米。共有2条分支线，支1电缆线路，起点位置为闽江大道，终点位置为金榕北路，总长为1.325千米；支2架空线路起点位置为金山大道，终点位置为金洲北路，总长为1.529千米。

四十二、110千伏金山变10千伏滨丽线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，起点位置为仓山区金山变，终点位置为仓山区金塘路，总长为4.272千米。

四十三、110千伏金山变10千伏上下店线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为仓山区上下店路，终点位置为仓山区上下店路，总长为0.830千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为仓山区金山变，终点位置为仓山区闽江大道，总长为1.942千米。

四十四、110千伏金山变10千伏金工线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为仓山区上下店路，终点位置为仓山区金榕北路，总长为3.067千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为仓山区金山变，终点位置为仓山区金岩路，总长为3.254千米。

四十五、110千伏金山变10千伏工业I线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为仓山区金山变，终点位置为仓山区上下店路，终点位置为仓山区金榕北路，总长为2.889千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为仓山区金山变，终点位置为仓山区金塘路，总长为3.749千米。共有1条架空线路分支线，起点位置为上下店路，终点位置为妙峰路，总长为0.948千米。

四十七、110千伏金山变10千伏淮融线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为仓山区金山变，终点位置为仓山区西三环路，总长为19.330千米。

四十八、110千伏金山变10千伏保利I线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为仓山区金山变，终点位置为仓山西三环路，总长为4.615千米。

四十九、110千伏金山变10千伏洪塘线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为仓山区金山变，终点位置为仓山区洪塘路，总长为5.274千米。

五十、110千伏金山变10千伏冲污线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为仓山区金山变，终点位置为仓山区西三环路，总长为22.8574千米。

五十一、110千伏金山变10千伏闽江线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为仓山区金山变，终点位置为仓山区闽江大道，总长为3.638千米。

五十二、110千伏金山变10千伏工业区II线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为仓山区金山变，终点位置为仓山区金达路，总长为3.824千米。

五十三、110千伏金山变10千伏状元街线架空线路保护区范围为导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，起点位置为仓山区上下店路，终点位置为仓山区金榕北路，总长为0.889千米。地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为仓山区金山变，终点位置为仓山区金塘路，总长为5.764千米。

五十四、110千伏金山变10千伏保利II线地下线缆保护区范围为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域，电缆起点位置为仓山区金山变，终点位置为仓山区西三环，总长为4.448千米。

国网福州供电公司

2022年12月18日